สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง

ประเภทงาน ปรับปรุงโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ออกแบบแปลนและรายการ นางสาวเสาวนีย์ รมพิพัฒน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR . F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	361,904.80	1.3624	496,059.10	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	-	-	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้า.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,059.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			496,000.00	
	ตัวอักษร	-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-			

ประมาณราคาโดย .....

(นางสาวเสาวนีย์ รมพิพัฒน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายชัยกฤต พรหมพ้วย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคา **แบบ ปร.4**

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบลหนองชำฆาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองชำฆาก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองชำฆาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโชล่า ณ อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 29.00-29.99 บาท 14 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ค่าวัสดุ	หน่วยละ	ค่าแรง		
	งานถนน								
1	งานแทคโค้ต (TACK COAT)	1,380.00	ตร.ม.	12.21	16,849.80	5.00	6,900.00	23,749.80	
2	งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,380.00	ตร.ม.	202.75	279,795.00	30.00	41,400.00	321,195.00	
3	งานตีเส้นจราจร	53.00	ตร.ม.	260.00	13,780.00	60.00	3,180.00	16,960.00	
							-		
					-				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							361,904.80	
	Factor F 1.3624 (งานทาง)							131,154.30	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม							496,059.10	
	ปรับใช้ราคา	**สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน**						496,000.00	

ประมาณราคาโดย ..... ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณราคา

(นางสาวเสาวนีย์ รมพิพัฒน์) (นายชัยกฤต พรหมพ้วย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

1.ใช้ราคาวัสดุของสำนักงานพาณิชย์ประจำเดือน สิงหาคม 2561

2.งานก่อสร้างใช้ตาราง Factor F.1.3624 (งานทาง) เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %