

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ

- ☐ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวก่กลาง - โคกช้าง (ช่วงที่ 1)
- ☐ เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไฟ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๑
- ☐ ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,835,956.61	1.3624	5,226,107.29	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานป้าย				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงินล่วงหน้าจ่าย....0...% เงินประกันผลงาน....0...% ดอกเบี้ย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,226,107.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,220,000.00	
	ตัวอักษร (-ห้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)				
ราคาต่อตารางเมตร		725.60			

หมายเหตุ - ตาราง Factor F ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
ตามคำสั่งอำเภอบ้านบึง ที่ 300 /2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561
และคณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ เถยานนท์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)พ.จ.อ. กรรมการ

(สยาม แพทย์รักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(ศรวุฑ กรจิระเจริญ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายพิเนตร เลิศเชมพัทธ์)

นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคา

ปจ.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไธสง - โศกชัย (ช่วงที่ 1)

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.199 เมตร

คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,194 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไฟ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชลบุรี

แบบ คัดลอกปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ ประมาณการ เมื่อวันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๑

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงจูงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	งานรื้อคันทางเดิมและบดทับ	5,995.00	ม ²			11.26	67,503.70	67,503.70	
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 0.05 เมตร	359.70	ม ³	450.00	161,865.00	86.55	31,132.04	192,997.04	
3	ทรายหยาบ	359.70	ม ³	537.00	193,158.90	99.00	35,610.30	228,769.20	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม)	1,079.10	ม ³	2,102.00	2,268,268.20	306.00	330,204.60	2,598,472.80	
5	DB 12	1,064.71	กก.	22.00	23,423.66	3.40	3,620.02	27,043.68	
6	RB 6	5,323.56	กก.	21.00	111,794.76	3.40	18,100.10	129,894.86	
7	RB 9	14,100.24	กก.	21.00	296,105.04	3.40	47,940.82	344,045.86	
8	RB 25	1,661.81	กก.	21.00	34,898.09	3.40	5,650.17	40,548.26	
9	งานลูกรังไหล่ทาง	599.50	ม ³	127.00	76,136.50	54.58	32,720.71	108,857.21	
10	แอสฟัลท์รองต่อ	2,398.00	ม.	28.00	67,144.00	5.00	11,990.00	79,134.00	
11	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	10	ท่อ	1,451.00	14,510.00	418.00	4,180.00	18,690.00	
ยอดรวม						= 3,835,956.61 บาท			

หมายเหตุ 1. ราคารื้อก่อสร้าง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ราคานี้รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน ค่าจ้างงานไปรถบรรทุกพาหนะ)

2. ตารางค่าดำเนินการและค่าเก็บค่าเช่าเครื่องจักร ใช้น้ำมันมาตรฐานการจ่ายของภาครัฐ ใช้น้ำมันปรับปรุงเดือนกันยายน 2558

3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเก็บค่าเช่ารถบรรทุกพาหนะ 29.00 - 29.99 บาทต่อเที่ยว (รวมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ เกยานนท์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)พ.จ.อ. กรรมการ
(สยาม แพทย์รักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไฟ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ปิยะโสภาสกุล)

หัวหน้าส่วนโยธา