

ประมาณการราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำไปท่าจาม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิว แบบเลขที่ 90 / 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	2,213,800.236	1.3607	3,012,317.981	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้า 0.00%				
	- เงินประกันผลงาน 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			3,012,317.981	
	ปรับลดเป็นเงินตามงบประมาณ			3,000,000.000	
	ตัวอักษร			สามล้านบาทถ้วน	

ขนาดหรือเนื้อที่ 4,200.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 714.29 บาท/ตารางเมตร

ราคาน้ำมันดีเซลที่เมืองชลบุรี ราคาเฉลี่ย 22.31 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอิสรานนท์ แก้วเนตร)

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประทีป เนตรวิเชียร)

(นายกมลชนก กาญจนากาศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เข็มรัตน์)

อนุมัติ

(นายพิสิษฐ สิริสวัสดิ์กุล)

นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ประมาณการราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำไม่ท่าจาม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกัว อำเภอบ้านมอญ จังหวัดชลบุรี

ตามแบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกัว แบบเลขที่ 90 / 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	4,760.000	ตร.ม.	-	-	10.130	48,218.800	48,218.800	
2	งานลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.	896.000	ลบ.ม.	201.000	180,096.000	-	-	180,096.000	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	210.000	ลบ.ม.	537.390	112,851.900	26.000	5,460.000	118,311.900	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 กก./ตร.ม.)	630.000	ลบ.ม.	2,140.190	1,348,319.700	306.000	192,780.000	1,541,099.700	
5	งานเหล็กเสริม	11,035.700	กก.	-	-	3.300	36,417.810	36,417.810	
	- RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	4,200.000	เส้น	48.790	204,918.000	-	-	204,918.000	
	- RB 15 มม. (1.390 กก./ม.)	37.800	เส้น	302.019	11,416.318	-	-	11,416.318	
	- RB 19 มม. (2.230 กก./ม.)	3.600	เส้น	471.823	1,698.563	-	-	1,698.563	
	- DB 16 มม. (1.580 กก./ม.)	70.000	เส้น	352.908	24,703.560	-	-	24,703.560	
	- ลวดผูกเหล็ก	279.720	กก.	30.840	8,626.565	-	-	8,626.565	
6	ไม้แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	700.000	เมตร	20.600	14,420.000	-	-	14,420.000	
7	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,114.000	เมตร	21.430	23,873.020	-	-	23,873.020	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,213,800.236	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


กรรมการ

ลงชื่อ.....


กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำไปท่าจาม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายการ และแบบรูปรายการละเอียดที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึงกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ ประมาณราคากลาง (ปร.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๔ ฉบับ
 - ๖.๔ รายละเอียดขอบเขตงาน จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร
 - ๗.๒. นายประทีป เนตรวิเชียร
 - ๗.๓. นายสุทธิพงศ์ เข็มรัตน์

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ปลัดอำเภอบ้านบึง
(นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร) เป็น ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองกิว
(นายประทีป เนตรวิเชียร) เป็น คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน อบต.คลองกิว
(นายสุทธิพงศ์ เข็มรัตน์) เป็น คณะกรรมการฯ

เห็นชอบ



(นายพิชิตฐ สิริสวัสดิ์นิกุล)
นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี