

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคบ้านเลขที่ 72/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	252,490.00	1.3056	329,650.94	ราคางานก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	ราคาเบื้องต้นราคาก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	หมายเหตุ 1.งานป้ายโครงการจำนวน
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	2 ป้ายตามรูปแบบรายการ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ				329,650.94	
คิดเป็นเงินประมาณ				270,200.00	
ตัวอักษร(สองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งอำเภอบ้านบึง ที่ 200/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปวีณา อีรสติย์ธรรม)

เห็นชอบ.....

นายกมลชนก กาญจนากาศ  
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

อนุมัติ.....

(นายพิสิษฐ สิริสวัสดิ์นุกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพา ราชจันทร์)

นายอำเภอบ้านบึง

**รายการประมาณราคากลาง**

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านเลขที่ 72/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  
 ปริมาณงาน โดยเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ลึกเฉลี่ย 100 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองซอก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบ้านบึง  
 นายณรงค์ชัย เปรมศรี

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ **25 ก.ย. 2563**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. กั้นดินพัง ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 100 ม.	100.00	เมตร	1,804.00	180,400.00	286.00	28,600.00	209,000.00	
2	ปั๊มน้ำแบบขั้วแม่เหล็ก ท่อ 1.5 นิ้ว 220 v.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3	ตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำ ขั้วแม่เหล็ก	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	ท่อ PVC ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	149.00	1,490.00	-	-	1,490.00	
5	ฐานคอนกรีตปากบ่อและฐานวางแรงดัน 1.50x1.50x0.15 ม.	2.00	ฐาน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6	ถังแรงดันขนาดความจุ 500 ลิตร	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
7	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							252,490.00	
	ค่า FACTOR F (งานเจาะบาดาล) = 1.3056							77,160.94	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							329,650.94	
	<b>ปรับลด</b>							270,200.00	

หมายเหตุ 1. ราคาค่าวัสดุก่อสร้างของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

2. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานเป็นงบประมาณ 2563

3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

4. หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภา ธีรสติยธรรม)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพา ราชจันทร์)