

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค 75/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	252,490.00	1.3056	329,650.94	ราคางานก่อสร้างเป็นการประมาณ
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	ราคาเบื้องต้นราคาก่อสร้างอาจมี
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การเปลี่ยนแปลงตามปัจจุบันหรือ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	มีการสำรวจเพิ่มเติมจากนี้
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	หมายเหตุ 1.งานป้ายโครงการจำนวน
6	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	2 ป้ายตามรูปแบบรายการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			329,650.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			270,200.00	
ตัวอักษร(สองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งอำเภอบ้านบึง ที่ 201/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
ลงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปวีณา อธิสทธิธรรม)

เห็นชอบ.....

นายกมลชนก กำภูงนาค

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

อนุมัติ.....

(นายพิสิษฐ สิริสวัสดิ์นุกูล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพา ราษีจันทร์)

นายอำเภอบ้านบึง

รายการประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 ปริมาณงาน โดยเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ลึกเฉลี่ย 100 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองซอก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอบ้านบึง

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ชัย เปรมศรี

แบบเลขที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		คำวัดสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. กั้นดินพัง ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 100 ม.	100.00	เมตร	1,804.00	180,400.00	286.00	28,600.00	209,000.00	
2	ปั้มน้ำแบบขั้มเมอช ท่อ 1.5 นิ้ว 220 v.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3	ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ ขั้มเมอช	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	ท่อ PVC ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	149.00	1,490.00	-	-	1,490.00	
5	ฐานคอนกรีตปากบ่อและฐานวางแรงดัน 1.50x1.50x0.15 ม.	2.00	ฐาน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
6	ถังแรงดันขนาดความจุ 500 ลิตร	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
7	ขยกยเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							252,490.00	
	ค่า FACTOR F (งานเจาะบาดาล) = 1.3056							77,160.94	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							329,650.94	
	ปรับลด							270,200.00	

หมายเหตุ 1. ราคาสีวัสดุก่อสร้างของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

2. บัญชีราคาสีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานบึงประมาณ 2563

3. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาทต่อลิตร (กรมบัญชีกลาง)

4. หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 04333.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปิณา อีร์สตีร์ธรรม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย เปรมศรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพา ราชีจันทร์)

