

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๗ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าแรงงานและวัสดุโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว	๒๓,๓๖๘.๑๙	
	ค่าFactor F ๑.๓๐๕๖	๗,๑๔๑.๓๑	
	รวมเป็นเงิน	๓๐,๕๐๙.๕๐	
๒	ค่าแรงงานและวัสดุงานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ค่าภาษี ๗%	๔,๓๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๖๖,๓๔๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	๙๖,๘๔๙.๕๐	
	ปิดเป็น	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)(เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ปริมาณงาน ๑๐ ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๙,๖๘๐ บาท/ม.

(นายกมลชนก กาดงนาภาส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่WS
(นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดิ์คุณกุล)
นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

() เห็นชอบตามเสนอ() เห็นควรแก้ไขลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอิสราณนท์ แก้วเนตร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางศิริประภา นิลสยาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวลัทธมาภา ศรารวินท์)

ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ หมู่ที่๗ ต.หนองอิฐณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 ประมาณราคาโดย นางสาวลลิตาภา ศรารินทร์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่๑
 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘
 ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว								
๑	ดินซุด+ถมกลับ	๓.๗๐	สป.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔๖๒.๕๐	๕๖๒.๕๐	
๒	ทรายหยาบ	๐.๑๐	สป.ม.	๕๓๗.๐๐	๕๓.๗๐		-	๕๓.๗๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๑๘	สป.ม.	๑,๒๗๖.๐๐	๒๒๙.๖๘	๓๙๘.๐๐	๗๑.๖๔	๓๐๑.๓๒	
๔	คอนกรีต คบ	๐.๘๙	สป.ม.	๑,๔๔๘.๐๐	๑,๒๘๘.๗๒	๓๙๘.๐๐	๓๕๔.๒๒	๑,๖๔๒.๙๔	
๕	เหล็กดัด๒มม.	๑๖๒.๕๐	ก.ก.	๒๑.๗๐	๓,๕๒๖.๒๕	๓.๓๐	๕๓๖.๒๕	๔,๐๖๒.๕๐	
๖	เหล็กดัด๓มม.	๕.๐๒	ก.ก.	๒๑.๙๘	๑๑๐.๓๔	๔.๑๐	๒๐.๕๘	๑๓๐.๙๒	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	ก.ก.	๓๐.๘๔	๖๑.๖๘		-	๖๑.๖๘	
๘	ไม้แบบ	๕.๕๙	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๑,๗๙๘.๘๐	๑๓๓.๐๐	๗๔๓.๔๗	๒,๕๓๒.๒๗	
๙	ท่อเหล็กดัด๔๘.๖x๓.๒มม.	๕.๐๐	ท่อน	๕๖๔.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐		-	๒,๘๒๐.๐๐	
๑๐	แผ่นเหล็กขนาด๐.๒๐x๐.๒๐ม.หนา๑มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑๑๖.๐๐	๓๔๘.๐๐		-	๓๔๘.๐๐	
๑๑	แผ่นเหล็กขนาด๑๒๐มม.หนา๖มม.	๑๘.๐๐	แผ่น	๑๔๕.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐		-	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๒	น๊อต๑๑มม.	๑๘.๐๐	ตัว	๔๘.๕๐	๘๗๓.๐๐		-	๘๗๓.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๒๐๑.๒๔	๓๕.๐๐	๑๘๐.๖๐	๓๘๑.๘๔	
๑๔	ทาสีน้ำมัน	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๒๐๑.๒๔	๓๘.๐๐	๑๙๖.๐๘	๓๙๗.๓๒	
๑๕	สลึงยึดเสานขนาด๑๐มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	๖.๐๐	ชุด	๗๘๕.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐		-	๔,๗๑๐.๐๐	
๑๖	ค่าเชื่อมเหล็ก	๑๙๘.๐๒	ก.ก.		-	๑๐.๐๐	๑,๙๘๐.๒๐	๑,๙๘๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๓,๓๖๘.๑๙	

ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๗ ต.หนองอีรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ประมาณราคาโดย นางสาวลัดดาภา ศรีวารินทร์

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒

ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์								
	เครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ขนาดกำลัง ๑๕๐w พร้อมแมทซ์ไลน์ ๗๐-๑๐๐v ในตัว								
๒	สายลำโพงขนาด ๒x๐.๕๐ sq.mm. พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ม้วน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ลำโพงขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมยูนิต์ ๒๐w และแมทซ์ไลน์ ๗๐-๑๐๐v	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	เครื่องจูนเนอร์ AM/FM	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
๕	เครื่องเล่น DVD/VCD/MP3	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	
๖	ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งข้อม้วน	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
๗	ตู้อุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐			๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๒,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประภา นิตสยาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลัดดาภา ศรีวารินทร์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร)