

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โครงการ ห้องประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง

ปริมาณงาน ห้องประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

แบบเลขที่ /2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	62,442.00	1.3065	81,580.47	
2	ประเภทงานทาง				
3	งานวัสดุครุภัณฑ์ (7%)				
4	งานวัสดุครุภัณฑ์ (7%)ถึงเก็บน้ำ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			81,580.47	
	หักลดลงเหลือเป็นเงินประมาณ			81,500.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ + ป้ายโครงการฯ			81,500.00	
	ตัวอักษร : แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....สอบทาน

(นางสาวณิชนน เพิ่มกสิการ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการห้องประชุมสัมมนาที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง

ประมาณการโดย นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ

เมื่อวันที่

ปีร.๕/๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละบาท	จำนวนเงินบาท	หน่วยละบาท	จำนวนเงินบาท		
๑	งานหน้าต่าง	๒.๐๐	เหมมา	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานประตู ป ๑	๑.๐๐	บาน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๓	งานติดตั้งกระจกผนัง	๒๕.๑๐	ตรม.	๑,๑๐๐.๐๐	๒๗,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๖๑๐.๐๐	
๔	งานระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๕	เหล็กเหล็กท ๐.๒๐ X ๐.๒๐ X ๐.๐๕ มม.	๖.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๖	เหล็กกล่อง ๕" X ๕" X ๒.๓ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
๗	เหล็กกล่อง ๑.๕" X ๓" X ๒.๓ มม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๗,๑๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๘,๔๕๐.๐๐	
๘	งานหลังคามทิลีซีล	๒๘.๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑๙๖.๐๐	๒,๙๙๖.๐๐	
๙	ฝ้าเพดาน	๖.๒๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
๑๐	พื้นวิวาบอร์ด	๔.๐๐	แผ่น	๗๘๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
๑๑	สีกันสนิม	๑.๐๐	ถัง	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
๑๒	ลวดเชื่อม	๒.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๑๓	น็อต ใบท	๒๔.๐๐	ตัว	๔.๐๐	๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖.๐๐	
๑๔	นอตยึดหลังคา	๑๐๐.๐๐	ตัว	๒.๕๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๖๐,๓๕๖.๐๐		๒,๐๙๖.๐๐	๖๒,๔๕๒.๐๐	

