

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนสวนเกษตร ๑ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่วงที่ ๒
เจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม ท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม.(มอกชั้น.๓) จำนวน ๑๕๘ ท่อน
พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ

แบบเลขที่ /๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๖๖,๔๑๐.๑๑	๑.๓๖๒๔	๔๙๙,๑๙๗.๑๓	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๙,๑๙๗.๑๓	
	หักลดลงเหลือเป็นเงินประมาณ			๔๙๙,๑๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ + ป้ายโครงการฯ			๔๙๙,๑๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร : สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....สอบทาน

(นางสาวณิชนันท์ เพิ่มภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(พลตำรวจตรี เสขานนท์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิเนตร เลิศชมทัต)

นายอำเภอบ้านบึง

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนสวนเกษตร ๑ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช่วงที่ ๒
 รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม
 ทอระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม.(มอกชั้น.๓) จำนวน ๑๕๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

ประมาณการโดย นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ปร.๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
๑	ค่าเครื่องจักรปรับพื้นที่ทางเดิม	๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐		
๒	ทรายรองพื้น	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๗.๓๙	๘,๑๓๕.๖๓	๖๓.๐๐	๑๐,๒๐๖.๖๓		
๓	คอนกรีต สำเร็จรูป f'c = ๒๕๐ Ksc	๔๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๖.๘๐	๑๐๓,๐๓๗.๒๐	๓๐๖.๐๐	๑๐๘,๖๔๙.๒๐		
๔	เหล็กตะแกรงไวร์เมช ขนาด ๕ มม ๑.๒๐*๐.๒๐ ม.	๓๒๕	ตร.ม.	๔๖.๗๓	๑๕,๑๘๗.๒๕	๓.๐๐	๑๖,๑๖๖.๒๕		
๕	เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.	๕๘.๐๐	กก.	๒๑.๓๐๖	๑,๒๓๕.๗๕	๒.๗๐	๑,๓๖๐.๔๕		
๖	เหล็กกลม ๑๘ มม.	๕๘๘.๐๐	กก.	๒๑.๑๕๘	๑๒,๓๒๗.๑๘	๒.๗๐	๑๒,๓๖๖.๘๘		
๗	ลวด	๓	กก.	๓๐.๘๔	๙๒.๕๒	๒.๐๐	๙๔.๕๒		
๘	ไม้แบบ ๑" * ๖" * ๔ ม. ๒๕ %	๓๐.๐	ลบ.ฟ	๔๔๘.๔๘	๑,๓๔๕.๔๔	๑๒๐.๐๐	๑,๗๐๕.๔๔		
๙	แอสฟัลท์ (อุดรอยต่อ)	๑๓๐	เมตร	๒๒.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๘.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		
๑๐	ปูนคอนกรีต	๓๒๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนนคอนกรีต			๑๓๘,๑๔๔.๐๐		๓๒,๕๙๓.๒๐	๑๗๐,๗๓๗.๒๐		
๑	งานชุดดิน	๑๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑๑,๑๘๗.๐๐		
๓	คอนกรีต สำเร็จรูป f'c = ๑๘๐ Ksc	๒.๗๐	ลบ.ม.	๒,๐๒๘.๐๔	๕,๔๗๕.๗๑	๓๐๖.๐๐	๖,๓๐๑.๗๑		
๔	ท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ ม.(มอกชั้น.๓) พร้อมยาแนว	๑๕๘.๐๐	ฟอน	๔๗๐.๐๐	๗๔,๒๖๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๗๕,๕๕๐.๐๐		
๕	บ่อพักคอนกรีต สำเร็จรูปพร้อมลาดสล.	๑๘.๐๐	บ่อ	๒,๔๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๔๖,๙๔๕.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานท่อระบายน้ำ			๑๒๒,๙๓๕.๗๑		๓๒,๗๓๓.๒๐	๑๕๕,๖๖๘.๙๑		