

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๔ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าแรงงานและวัสดุโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว	๒๓,๓๖๘.๑๙	
	ค่าFactor F ๑.๓๐๕๖	๗,๑๔๑.๓๑	
	รวมเป็นเงิน	๓๐,๕๐๙.๕๐	
๒	ค่าแรงงานและวัสดุงานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ค่าภาษี ๗%	๔,๓๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๖๖,๓๔๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	๙๖,๘๔๙.๕๐	
	ปิดเป็น	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)(เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ปริมาณงาน ๑๐ ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๙,๖๘๐ บาท/ม.

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายกมลชนก กาญจนภาค)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพิเชษฐ สิริสวัสดิ์นุกูล)  
นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

(  ) เห็นชอบตามเสนอ

(  ) เห็นควรแก้ไข

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริประภา นิลสยาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลลิตาภา ศรารวินท์)

ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
 สถานที่ หมู่ที่ ๔ ต.หนองจิก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  
 ประมาณราคาโดย นางสาวลิณนภา ศรารินทร์

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑  
 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘  
 ประมาณราคาค่าเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว								
๑	ดินซุด+ถมกลับ	๓.๗๐	ลิป.ม.			๑๒๕.๐๐		๔๖๒.๕๐	
๒	ทรายหยาบ	๐.๑๐	ลิป.ม.	๕๓๗.๐๐			-	๕๓๗.๐๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๑๘	ลิป.ม.	๑,๒๗๖.๐๐		๓๙๘.๐๐	๗๑.๖๔	๓๐๑.๓๒	
๔	คอนกรีต ค๒	๐.๘๙	ลิป.ม.	๑,๔๔๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๓๕๔.๒๒	๑,๖๔๒.๙๔	
๕	เหล็กด๒มม.	๑๖๒.๕๐	ก.ก.	๒๑.๗๐		๓.๓๐	๕๓๖.๒๕	๔,๐๖๒.๕๐	
๖	เหล็กด๖มม.	๕.๐๒	ก.ก.	๒๑.๙๘		๔.๑๐	๒๐.๕๘	๑๓๐.๙๒	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	ก.ก.	๓๐.๘๔			-	๖๑.๖๘	
๘	ไม้แบบ	๕.๕๙	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐		๑๓๓.๐๐	๗๕๓.๔๗	๒,๕๓๒.๒๗	
๙	ท่อเหล็กด๔๘.๖x๓.๒มม.	๕.๐๐	ท่อน	๕๖๔.๐๐			-	๒,๘๒๐.๐๐	
๑๐	แผ่นเหล็กขนาด๐.๒x๐.๒๐ม.หนา๑มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑๑๖.๐๐			-	๓๔๘.๐๐	
๑๑	แผ่นเหล็กขนาด๑๒๐มม.หนา๖มม.	๑๘.๐๐	แผ่น	๑๔๕.๐๐			-	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๒	น็อตด๑๔มม.	๑๘.๐๐	ตัว	๔๘.๕๐			-	๘๗๓.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐		๒๐๑.๒๔	๑๘๐.๖๐	๓๘๑.๘๔	
๑๔	ทาสีน้ำมัน	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐		๒๐๑.๒๔	๑๙๖.๐๘	๓๘๗.๓๒	
๑๕	สลึงยึดเสาชานด๑๐มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	๖.๐๐	ชุด	๗๘๕.๐๐			-	๔,๗๑๐.๐๐	
๑๖	ค่าเชื่อมเหล็ก	๑๙๘.๐๒	ก.ก.			๑๐.๐๐	๑,๙๘๐.๒๐	๑,๙๘๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๓,๓๖๘.๑๙	

ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
 สถานที่ หมู่ที่ ๔ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  
 ประมาณราคาโดย นางสาวลลิตาภา ศรารินทร์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๒  
 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘  
 ประมาณราคาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ขนาดกำลัง ๑๕๐๐w พร้อมแมมซึ่งไลน์ ๗๐-๑๐๐v ในตัว	๑.๐๐	ม้วน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
๓	สายลำโพงขนาด ๒x๐.๕๐ sq.mm. พร้อมติดตั้ง	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ลำโพงขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมยูนิติ ๒๐๐w และแมมซึ่งไลน์ ๗๐-๑๐๐v	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
๕	เครื่องจูนเนอร์ AM/FM	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	
๖	เครื่องเล่น DVD/CD/MP3	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
๗	ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งขั้วอ่อน	๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐			๗,๐๐๐.๐๐	
	ตู้อุปกรณ์ ขนาด ๑๙ นิ้ว								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๒,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางศิริประภา นิลสยาม )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวลลิตาภา ศรารินทร์ )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายอิสราณนท์ แก้วเนตร )