

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๙ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าแรงงานและวัสดุโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว	๒๓,๓๖๘.๑๙	
	ค่าFactor F ๑.๓๐๕๖	๗,๑๔๑.๓๑	
	รวมเป็นเงิน	๓๐,๕๐๙.๕๐	
๒	ค่าแรงงานและวัสดุงานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ค่าภาษี ๗%	๔,๓๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๖๖,๓๔๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	๙๖,๘๔๙.๕๐	
	ปัดเป็น	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)(เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ปริมาณงาน ๑๐ ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๙,๖๘๐ บาท/ม.

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายกมลชนก กาญจนาศศ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่(นายพิศิษฐ์ สิริสวัสดิ์นุกูล)  
นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

( ) เห็นชอบตามเสนอ

( ) เห็นควรแก้ไข

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริประภา นิลสยาม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลลิตาภา ศรารวินท์)

ประมาณราคา หอกระจ่ายข้าวประจำหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ประมาณราคาโดย นางสาวลัดดาภา ศรีารวินท์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑

ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

ประมาณราคาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเสาหอกระจ่ายข้าว								
๑	ดินชุด+ถมกลับ	๓.๗๐	ลิป.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔๖๒.๕๐	๔๖๒.๕๐	
๒	ทรายหยาบ	๐.๑๐	ลิป.ม.	๕๓๗.๐๐	๕๓.๗๐		-	๕๓.๗๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๑๘	ลิป.ม.	๑,๒๗๖.๐๐	๒๒๙.๖๘	๓๙๘.๐๐	๗๑.๖๔	๓๐๑.๓๒	
๔	คอนกรีต ค๒	๐.๘๙	ลิป.ม.	๑,๔๔๘.๐๐	๑,๒๘๘.๗๒	๓๙๘.๐๐	๓๕๔.๒๒	๑,๖๔๒.๙๔	
๕	เหล็กด๒๑มม.	๑๖๒.๕๐	ก.ก.	๒๑.๗๐	๓,๕๒๖.๒๕	๓.๓๐	๕๓๖.๒๕	๔,๐๖๒.๕๐	
๖	เหล็กด๒๑มม.	๕.๐๒	ก.ก.	๒๑.๙๘	๑๑๐.๓๔	๔.๑๐	๒๐.๕๘	๑๓๐.๙๒	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	ก.ก.	๓๐.๘๔	๖๑.๖๘		-	๖๑.๖๘	
๘	ไม้แบบ	๕.๕๙	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๑,๗๘๘.๘๐	๑๓๓.๐๐	๗๔๓.๔๗	๒,๕๓๒.๒๗	
๙	ท่อเหล็กด๔๘.๖x๓.๒มม.	๕.๐๐	ท่อน	๕๖๔.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐		-	๒,๘๒๐.๐๐	
๑๐	แผ่นเหล็กขนาด๐.๒x๐.๒๐ม.หนา๑๐มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑๑๖.๐๐	๓๔๘.๐๐		-	๓๔๘.๐๐	
๑๑	แผ่นเหล็กขนาด๑๒๐มม.หนา๖มม.	๑๘.๐๐	แผ่น	๑๔๕.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐		-	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๒	น๊อต๑๒x๑๖มม.	๑๘.๐๐	ตัว	๔๘.๕๐	๘๗๓.๐๐		-	๘๗๓.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๒๐๑.๒๔	๓๕.๐๐	๑๘๐.๖๐	๓๘๑.๘๔	
๑๔	ทาสีน้ำมัน	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๒๐๑.๒๔	๓๘.๐๐	๑๙๖.๐๘	๓๙๗.๓๒	
๑๕	สลึงยึดเสาขนาด๑๐มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	๖.๐๐	ชุด	๗๘๕.๐๐	๔,๗๑๐.๐๐		-	๔,๗๑๐.๐๐	
๑๖	ค่าเชื่อมเหล็ก	๑๘๘.๐๒	ก.ก.		-	๑๐.๐๐	๑,๙๘๐.๒๐	๑,๙๘๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๓,๓๖๘.๑๙	

ประมาณราคา หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี

ประมาณราคาโดย นางสาวลลิตาภา ตรารินทร์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๒

ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

ประมาณราคาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐				๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	เครื่องขยายเสียงชนิดเพาเวอร์มิคเซอร์								
	ขนาดกำลัง ๕๐๐w พร้อมแมมซึ่งไลน์ ๗๐-๑๐๐v ในตัว								
๓	สายลำโพงขนาด ๒x๐.๙๐ sq.mm. พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ม้วน	๓,๐๐๐.๐๐				๓,๐๐๐.๐๐	
๔	ลำโพงขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมยูนิต ๒๐๐w และ	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐	
	แมมซึ่งไลน์ ๗๐-๑๐๐v								
๕	เครื่องจูนเนอร์ AM/FM	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐				๖,๐๐๐.๐๐	
๖	เครื่องเล่น DVD/VCD/MP3	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐				๒,๕๐๐.๐๐	
๗	ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งขี้อ่อน	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐				๓,๕๐๐.๐๐	
	ตู้อุปกรณ์ ขนาด ๑๕ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐				๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๒,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางศิริประภา นิตสยาม )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นางสาวลลิตาภา ตรารินทร์ )

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร )