

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๑๒ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าแรงงานและวัสดุโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว	๒๓,๓๖๘.๑๙	
	ค่าFactor F ๑.๓๐๕๖	๗,๑๔๑.๓๑	
	รวมเป็นเงิน	๓๐,๕๐๙.๕๐	
๒	ค่าแรงงานและวัสดุงานเครื่องเสียงและอุปกรณ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	
	ค่าภาษี ๗%	๔,๓๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน	๖๖,๓๔๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	๙๖,๘๔๙.๕๐	
	ปัดเป็น	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	๙๖,๘๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)(เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ปริมาณงาน ๑๐ ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๙,๖๘๐ บาท/ม.

ความเห็นของคณะกรรมการประมาณราคากลาง

() เห็นชอบตามเสนอ

() เห็นควรแก้ไข

เห็นชอบ

(นายกมลชนก กาญจนากาศ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ สิริสวัสดิ์นุกูล)
นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอิสรานนท์ แก้วเนตร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางศิริประภา นิลสยาม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวลลิตาภา ศรารวินท์)

ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่๑๒ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี

ประมาณราคาโดย นางสาวลัดดาภา ศรารวินท์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่๑

ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘

ประมาณราคาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างเสาหอกระจายข่าว								
๑	ดินซูด+ถมกลับ	๓.๗๐	ลิป.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔๖๒.๕๐	๔๖๒.๕๐	
๒	ทรายหยาบ	๐.๑๐	ลิป.ม.	๕๓๗.๐๐			-	๕๓๗.๐๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๑๘	ลิป.ม.	๑,๒๗๖.๐๐		๓๙๘.๐๐	๗๑.๖๔	๓๐๑.๓๒	
๔	คอนกรีต คบ	๐.๘๙	ลิป.ม.	๑,๔๔๘.๐๐		๓๙๘.๐๐	๓๕๔.๒๒	๑,๖๔๒.๙๔	
๕	เหล็กดัด๒มม.	๑๖๒.๕๐	ก.ก.	๒๑.๗๐		๓.๓๐	๕๓๖.๒๕	๔,๐๖๒.๕๐	
๖	เหล็กดัด๖มม.	๕.๐๒	ก.ก.	๒๑.๙๘		๔.๑๐	๒๐.๕๘	๑๓๐.๙๒	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	ก.ก.	๓๐.๘๔			-	๖๑.๖๘	
๘	ไม้แบบ	๕.๕๙	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐		๑๓๓.๐๐	๗๔๓.๔๗	๒,๕๓๒.๒๗	
๙	ท่อเหล็กดัด๔.๖x๓.๒มม.	๕.๐๐	ท่อ	๕๖๔.๐๐			-	๒,๘๒๐.๐๐	
๑๐	แผ่นเหล็กขนาด๐.๒x๐.๒๐ม.หนา๑มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑๑๖.๐๐			-	๓๔๘.๐๐	
๑๑	แผ่นเหล็กขนาด๑๒๐มม.หนา๖มม.	๑๘.๐๐	แผ่น	๑๔๕.๐๐			-	๒,๖๑๐.๐๐	
๑๒	น็อต๑๔มม.	๑๘.๐๐	ตัว	๔๘.๕๐			-	๘๗๓.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐		๒๐๑.๒๔	๑๘๐.๖๐	๓๙๑.๘๔	
๑๔	ทาสีน้ำมัน	๕.๑๖	ตร.ม.	๓๙.๐๐		๒๐๑.๒๔	๑๘๖.๐๘	๓๙๗.๓๒	
๑๕	สติงยีเสานา๑๒๐มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	๖.๐๐	ชุด	๗๘๕.๐๐			-	๔,๗๑๐.๐๐	
๑๖	ค่าเชื่อมเหล็ก	๑๙๘.๐๒	ก.ก.			๑๐.๐๐	๑,๙๘๐.๒๐	๑,๙๘๐.๒๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๓,๓๖๘.๑๙	


ประมาณราคา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ หมู่ที่๑๒ ต.หนองหิน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 ประมาณราคาโดย นางสาวลัดดาภา ศรารินทร์

แบบ พร. ๔ แผ่นที่๒
 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่แบบ ย.๑๒๓๘๘
 ประมาณราคาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเครื่องเสียงและอุปกรณ์								
๑	เครื่องขยายเสียงชนิดเพาเวอร์มิกเซอร์ ขนาดกำลัง๑๕๐๐wพร้อมแมชชีน๗๐-๑๐๐vในตัว	๑.๐๐	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	สายลำโพงขนาด๒x๐.๗๐ sq.mm.พร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ม้วน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
๓	ลำโพงขนาด๑๕นิ้วพร้อมยูนิ๒๐๐wและ แมชชีน๗๐-๑๐๐v	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๔	เครื่องจูนเนอร์AM/FM	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
๕	เครื่องเล่นDVD/VCD/MP๓	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	
๖	ไมโครโฟนสายพร้อมขาตั้งขี้อ่อน	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
๗	ตู้อุปกรณ์ ขนาด๑๙ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐			๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๒,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวปัทมา นิลสยาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวลัดดาภา ศรารินทร์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร)